



BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

DETAL 1 - PROJEKTOWANE UTWARDZENIE BITUMICZNE

SKALA 1:20



Kostka betonowa
Wymiary: 12 x 12 x 8 cm.
Kolor: szary

Warstwy konstrukcji:

1. Kostka 12x12 w kolorze szarym gr. 8 cm
2. Podsyпка piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do $I_s > 0,9$
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10 cm, stabilizowana mechanicznie do $I_s > 0,9$
4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 - 15 cm, stabilizowana mechanicznie do $I_s > 0,9$
5. Geowłóknina 200g/m²
6. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 10cm, stabilizowany mechanicznie do $I_s > 0,9$
7. Grunt stabilizowany mechanicznie do $I_s > 0,8$
8. Obrzeże betonowe gr. 8 cm na podbudowie z betonu chudego C12 / 15

beton asfaltowy - warstwa nawierzchniowa, gr. 4cm
beton asfaltowy - warstwa wiążąca, gr. 6cm
kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie do $I_s = 0,99$ gr. 10cm
kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie do $I_s = 0,99$ gr. 15cm
piasek drobny stabilizowany mechanicznie do $I_s = 0,99$ gr. 10cm
grunt rodzimy

- 1) Krawężnik betonowy o gr. 15cm i wys. 30cm
- 2) Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) stabilizowana mechanicznie do $I_s > 0,99$ gr. 5cm
- 3) Podbudowa betonowa
- 4) Beton podkładowy klasy C8/10 gr. 5cm



ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Józefa 59-900 Zgierz tel. 514492382

biuro@aarz.pl

DATA

MAJ 2019

NAZWA I ADRES ZADANIA

BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI

PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZESPÓLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

DETAL 1 - UTWARDZENIE BITUMICZNE

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

Mgr inż. arch. Joanna Niedo Nr upr. 73/LC/OK/2015 upr. budowlane w spec. architektonicznej bto

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:

Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LC/OK/2014/GW upr. budowlane w spec. architektonicznej bto

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 2471/93 upr. budowlane w spec. konstrukcyjno - budowlanej bto

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:

Mgr inż. Janusz Szalewski Nr upr. 232/02/DW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno - budowlanej bto

STRONA

STRONA

ZALĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE