BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ



RZUT DACHU

100cm 200cm 500cm

SKALA 1:50

DACH KRYTY PŁYTĄ WARSTWOWĄ Z RDZENIEM POLIURETANOWYM PWD-PIR 160

KĄT DACHU:18°

OBRÓBKI DACHOWE ORAZ ORYNNOWANIE

OBRÓBKA DACHU OBEJMUJE OPIERZENIE ELEMENTÓW PIONOWYCH Z BLACHY OCYNKOWANEJ ORAZ OBRÓBKĘ KALENICY NA OBRÓBKI BLACHARSKIE ZALECAMY STOSOWANIE BLACHY O GRUBOŚCI 0,65 MM

RYNNY I RURY SPUSTOWE SYSTEMOWE Z BLACHY TYTAN-CYNK
ODWODNIENIE DACHU POWIERZCHNIOWE DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

AARZ ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana Ile 59-900 Zgorzelec tkono@aarz.pl tel: 514462382

BRANŻA	ETAP PROJEKTOWY	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
AK	**PB**	**1:50**	**P04**

NAZWA I ADRES ZADANIA — DATA MAJ 2019

„BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI: PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZESPOLE SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ"

ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT DACHU

	PODPIS
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:	
Mgr inż. arch. Joanna Niedzki Nr upr. 73/LoDKK/2016 upr. budowlane w spec. architektoniczną bro	
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LoDKK/2014/GW upr. budowlane w spec. architektoniczną bro	
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:	
Mgr inż. Krzysztof Czajchan Nr upr. 247/1/93 upr. budowlane w spec. konstrukcyjno - budowlaną bro	
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. Janusz Szałewski Nr upr.232 /92/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno - budowlaną bro	

STRONA

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE