


BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ



ELEWACJA 1 - 1

100cm	200cm		500cm

SKALA 1:50

TABELA WYKOŃCZENIA ELEWACJI:

ELEWACJA WYKOŃCZONA TYNKIEM ZEWNĘTRZNYM AKRYLOWYM
BARWIONYM W MASIE O STRUKTURZE BARANEK W KOLORZE JASNO
PIASKOWYM ZBLIŻONYM DO RAL1016 (DO USTALENIA Z
INWESTOREM).

COKÓŁ WYKONANY Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM
ZBLIŻONY DO RAL 3009 (DO USTALENIA Z INWESTOREM).


RYNNY ORAZ RURY Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ W KOLORZE GRAFITOWYM (DO USTALENIA Z INWESTOREM).

POKRYCIE DACHU BUDYNKU: PŁYTA WARSTWOWA DACHOWA.
POKRYCIE DACHU W KOLORZE CZERWONYM ZBLIŻONYM DO RAL
3016 (DO USTALENIA Z INWESTOREM).

OBRÓBKİ DACHOWE SYSTEMOWE Z BLACHY CYNKOWEJ
POWLEKANEJ O GR. 0.6 MM W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO.

STOLARKA OKIENNA PCV, W KOLORZE BIAŁYM (DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM).

PARAPETY ZEWNĘTRZNE - KLINKIER GRAFITOWY.
PARAPETY WEWNĘTRZNE - KONGLOMERAT KAMIENNY GR. 3 CM (KOLOR DO USTALENIA Z INWESTOREM).



ELEWACJA 1 - 1

100cm	200cm	500cm

SKALA 1:50



--	--	--	--	--	--	--	--

100

****KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z INWESTOREM**