




ELEWACJA KONSTRUKCYJNA 1-2 1:100



ELEWACJA KONSTRUKCYJNA 4-3 1:100




ELEWACJA KONSTRUKCYJNA 3-2 1:100



- UWAGI:
- Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
 - Spoiny pachwinowe oznaczone jako zamknięte (obwodowe) nie zamykać w narożach.
 - Wszystkie łączniki mechaniczne ocynkowane ogniowo !
 - Spoiny nieoznaczone wykonać:
 - spoiny pachw. a=0,7g (g-grubość cieńszego z łączonych elem.)
 - spoiny czołowe na pełny przekrój
 - Łączenie elementów zamkniętych czołowo na pełny przekrój.
 - Po wykonaniu elementów konstrukcji dokonać próbnego montażu konstrukcji i sprawdzić wzajemne dopasowanie elementów.
 - Wykonać badanie radiograficzne wszystkich spoin.
 - Wykonawca konstrukcji wykona projekt warsztatowy i montażu

ZESTAWIENIE STALI						
NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	MASA		RAZEM
				1mb	długość	masa
		m	szt	kg	m	kg
1	RP 120x80x5	5.880	8	14.410	47.040	677.846
2	RP 120x80x5	5.805	2	14.410	11.610	167.300
3	BL 10x240	0.240	2	18.800	0.480	9.024
4	BL 10x200	0.250	16	15.700	4.000	62.800
5	RP 120x60x5	4.525	14	12.840	63.350	813.414
6	RP 120x60x5	5.505	4	12.840	22.020	282.737
7	RP 120x60x5	5.740	4	12.840	22.960	294.806
8	RP 120x60x5	2.000	16	12.840	32.000	410.880
9	RP 120x60x5	0.505	4	12.840	2.020	25.937
10	RP 120x60x5	1.815	3	12.840	4.845	62.210
11	RP 120x60x5	2.075	2	12.840	4.150	53.286
12	RP 120x60x5	0.270	1	12.840	0.270	3.467
13	RP 120x60x5	0.155	4	12.840	0.620	7.981
14	RP 120x60x5	1.465	4	12.840	5.860	75.242
15	RP 120x60x5	1.575	4	12.840	6.300	80.892
16	BL 20x290	0.300	5	45.700	1.500	66.550
17	RP 120x60x5	3.046	6	12.840	18.276	234.664
18	RP 120x60x5	3.167	12	12.840	38.004	487.971
razem					kg	3818.988
dod. na spoiny 1,8%					kg	68.742
łącznie					kg	3887.729

STAL St235JR ELEKTRODY EB246



Pracownia Projektowa
dr inż. Józef Strzelecki

Nowa Wleś k/Włocławka ul. Diamentowa 9

tel./fax (054) 252-83-82 jstrzelecki@pro.onet.pl

OBIEKT:	BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA BAZIE ORGANIZACYJNEJ ZS w CHODCZU wraz z INFRASTRUKTURĄ 87-860 LUBIENIEC, gm CHODECZ dz nr 223/2, 220, 225		
INWESTOR:	POWIAT WŁOCŁAWSKI ul. CYGANKA 28, 87-800 WŁOCŁAWEK		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
TYTUŁ RYSUNKU:	ELEWACJE KONSTRUKCYJNE		
PROJEKTANT:	dr inż. Józef Strzelecki upr. 5/9/79 Wk	SKALA:	1:100
OPRACOWAŁ:	inż. Konrad Strzelecki	DATA:	09.04.2018
		NR RYS.:	K-17