



ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

Nr. pr.	Nazwa pręta, przekrój	Przekrój [cm²cm]	Długość [mb]	Ilość [szt.]	Objętość [m3]	Kl. drewna
1.1.	Murłata	5,0*12,0	3,300	2	0,040	C27
2.1.	Pas górny	6,0*15,0	4,300	9	0,348	-*
2.2.	Pas górny	6,0*15,0	4,000	1	0,036	-*
2.3.	Pas górny	6,0*15,0	3,100	1	0,028	-*
2.4.	Pas górny	6,0*15,0	2,200	1	0,020	-*
2.5.	Pas górny	6,0*15,0	1,400	1	0,013	-*
2.6.	Pas górny	6,0*15,0	0,550	1	0,005	-*
2.7.	Pas górny	6,0*15,0	0,600	1	0,005	-*
2.8.	Pas górny	6,0*15,0	1,300	1	0,012	-*
2.9.	Pas górny	6,0*15,0	2,100	1	0,019	-*
2.10.	Pas górny	6,0*15,0	2,500	10	0,220	-*
2.11.	Pas górny	6,0*15,0	1,150	1	0,011	-*
3.1.	Pas dolny	3,8*15,0	5,600	18	0,575	-*
3.2.	Pas dolny	3,8*15,0	4,450	2	0,051	-*
4.1.	Wspornik	6,0*15,0	1,000	5	0,045	-*
5.1.	Słupek	6,0*12,0	0,350	9	0,023	-*
5.2.	Słupek	6,0*12,0	0,550	10	0,040	-*
5.3.	Słupek	6,0*12,0	1,000	10	0,072	-*
5.4.	Słupek	6,0*12,0	0,750	12	0,065	-*
6.1.	Krzyżulec	6,0*12,0	2,000	12	0,173	-*
6.2.	Krzyżulec	6,0*12,0	1,400	12	0,121	-*
7.1.	Podwalina	5,0*20,0	5,700	1	0,057	-*
7.2.	Podwalina	5,0*20,0	3,650	1	0,037	-*
7.3.	Podwalina	5,0*20,0	3,700	2	0,074	-*
8.1.	Deska czołowa	3,2*15,0	4,000	2	0,038	-*
Razem potrzebna ilość drewna z dodatkami na połączenia					m3	2,128
						C27



Drewno iglaste kl. C27  
Połączenia elementów na wkręt "torx"  
fi 6 mm.  
Impregnat: Fungitox NP w ilości min.  
200 g/m2  
Wilgotność drewna do 19%.

<div><div></div><div>PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDER ZBONIKOWSKI 87-820 KOŃAL, UL. KOŚCIUSZKI 38 * (054) 274 10 55 * 69 1 722 864 projekty małych obiektów, kosztorysy, specyfikacje * aleksander1949@gmail.pl</div></div>				
1984				
Rozbudowa łącznika (przejścia między budynkami) o pomieszczenie z przeznaczeniem na salę terapeutyczną, na terenie działki nr ewid. 781/2 przy ul. Kopernika, w obrębie geodezyjnym miasta Kowal				
Inwestycja: Adres:	Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ul. Kopernika 17, 87-820 Kowal			Skala:
Branta:	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA			Nr rys.:
Projektant:	ALEKSANDER ZBONIKOWSKI UPR.PROJ.5683WK			5
Data:	31.08.2017			
WSTĘPIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE: KOPLOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMALNOŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. DZ.U. 2494 POL.88 Z.23.02.1984 R.Z. POZWIĘKSZYMI ZMIANAMI				