


Szczegóły elementów konstrukcyjnych oraz detale wg projektu wykonawczego.

Beton klasy	C20/25
Beton podkładowy	C8/10
Stal zbrojeniowa	AIIIIN, A-0
Drewno konstrukcyjne	min. C-24



PODŁOGA wewnętrzna:

- panele/ płytki podłogowe
- szlichta betonowa, gr. 8 cm zbrojona przeciwskurczowo siatkami #6
- styropian XPS, gr. 15 cm
- folia PE
- beton podkładowy, gr. 10 cm
- podsypka piaskowa, gr. 20 cm, $I_s=0,98$
- wyrównane podłoże gruntowe

PODŁOGA w garażu:

- płytki podłogowe
- szlichta betonowa, gr. 10 cm zbrojona przeciwskurczowo siatkami #6
- styropian XPS, gr. 12 cm
- folia PE
- beton podkładowy, gr. 10 cm
- podsypka piaskowa, gr. 20 cm, $I_s=0,98$
- wyrównane podłoże gruntowe

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak ul. Zagajewskiego 18/28 Włocławek tel.: 600 513 056 e-mail: piotrwojtczak@o2.pl		
Obiekt: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą		
Adres:	Lubień Kujawski działka nr 307/6; 307/7; 307/9; 307/10; 307/11 obręb Lubień Kujawski	Data: 07.2016 r.
Inwestor:	Powiat Włocławski ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek	Skala: 1:75
Nazwa rys.:	BUDYNEK 2 (z garażem) - PRZEKRÓJ C-C	Nr: B2-A6
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Architektura:	Opracowanie:	
mgr inż. arch. Bartłomiej Babiński uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr KPOKIA 18/2005	mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska	
Konstrukcja:	Sprawdzający:	
mgr inż. Piotr Wojtczak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/P00K/07	mgr inż. Anna Krysztofiak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr UA-V-7342-5/11/97 Wk	