




PRZEPUST POD ZJAZDEM



Przekrój poprzeczny przez zjazd C-C



Przekrój przez zjazd z przepustem



8 cm - kostka betonowa szara
3 cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1
20 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-3/1,5/5
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
Profilowane i zagęszczane podłoże gruntowe

ścianka czołowa prefabrykowana
pospółka 15cm

przepust betonowy DN 400
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 30 cm

[illegible]