


# ZJAZD DO POSESI

PRZEKRÓJ A-A skala 1:20

krawężnik jazdowy  
na ławie bet.



WIDOK Z GÓRY skala 1:100



Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsyпка cementowo–piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamane go gr. 20 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
Profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

C			
B			
A			
Uzasadnienie zmiany	Wykaz szczegółów	Podpis	Data
Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak Inwestor			
Powiat Włocławski Powiatowy Zarząd Drog w Włocławku z/s w Jantarowicach 87-850 Choczież			
Nazwa i adres obiektu budowlanego : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807C Osiedliny – Wieniec – Włocławek IV etap			
Przebieg: Rodzaj opracowania			
Konstrukcja zjazdu			
Stanowisko	Mapistwo, uprawniające	Podpis	
GlProjektant	Marjuusz Jaboński		
Projektant	UA-V-7342-S/22/98 WK		
Sprawdzający	Sergiusz Makowski		
	KUP/BD/0755/01		
	Data		NR RYS. 4

