

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHI-SIZE
JAKUB KACZOROWSKI
 TEL. 501-53-66-37
 WŁOCŁAWEK 87-800
 UL. KALISKA 90/69

PROJEKTOWAŁ :
 mgr inż. arch.
 Maria Ingielewicz nr upr. ABU-
 IX-8386-5/6/89 Wk-bez ogra-
 niczeń wpis do Kujawsko Pomo-
 rskiej Izby Architektów pod nu-
 merem KP-0178 podpis

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Wiesław
 Żurawski uprawnienia budowlane
 do projektowania bez ograniczeń
 w specjalności architektonicznej
 oraz sprawowania nadzoru budo-
 wanego nr ewid. Bp-90-68;
 GC.I.7342/489/TO 94 Członek
 Izby Architektów KP-0174 podpis

INWESTOR:
 POWIAT WŁOCŁAWSKI
 UL. CYGANKA 28 87-800 WŁOCŁAWEK



ADRES INWESTYCJI:
 87-860 LUBIEŃCZ GM. CHODECZ
 DZ NR 223/2, 220, 225

TEMAT: BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM

OPRACOWAŁ :
 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
 ARCHI-SIZE mgr inż. arch.
 Jakub Kaczorowski podpis


TYTUŁ RYSUNKU :
 Kłęk

SKALA 1:150



NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA NA
WARSTWIE ELASTYCZNEJ Z DRENAŻEM I KORYTKIEM
ODWODNIENIA LINIOWEGO (SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA)

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA
POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA
PODKŁADOWA 35mm
WARSTWA WTRÓBNAWICZA I MIESZANKA DROBNA
GRANULOWANA ZE SKAŁ MAGMOWYCH O WSKAŹNIKU
PIASKOWYM >55% (0.075-4mm) gr. 3cm
WARSTWA NOSNA (KLINIEC 4-31.5mm) LUB KRUSZYWO
LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE (4-31.5mm)
O WSKAŹNIKU PIASKOWYM >50% I ZAWARTOŚCI PŁYNÓW <5% gr. 15cm
RURY DRENARSKIE W ODSYPCE Z KRUSZYWA
PŁUKANEGO 8-16mm
GEOTEKSTYL DRENARSKI
SEPARUJĄCY Z WŁÓKIEN CIĄGLYCH
WARSTWA PIASKU GRUBEGO LUB
ŚREDNIO ZIARNISTEGO GR. 15 cm
ZAGĘSZCZONEGO WARSTWOWO DO IS 1
GRUNT RODZIMY WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE JAKUB KACZOROWSKI TEL. 501-53-66-37 WŁOCŁAWEK 87-800 UL. KALISKA 90/69		PROJEKTOWAŁ : mgr inż. arch. Maria Ingielewicz nr upr. ABU- IX-8386-5/6/89 Wk-bez ogra- niczeń wpis do Kujawsko Pomo- rskiej Izby Architektów pod nu- merem KP-0178
INWESTOR: POWIAT WŁOCŁAWSKI UL. CYGANKA 28 87-800 WŁOCŁAWEK	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Wiesław Zurawski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz sprawowania nadzoru budo- wnego nr ewid. Bg-90-65; GP.1.7342/469/TO 94 Członek Izby Architektów KP-0174	OPRACOWAŁ : PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE mgr inż. arch. Jakub Kaczorowski
ADRES INWESTYCJI: 87-860 LUBIENIEC GM CHODECZ DZ NR 223/2, 220, 225	TEMAT RYSUNKU : BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA BAZIE ORGANIZACYJNEJ ZS W CHODCZU WID. 7. WIDOK PRZECIWNY	SKALA 1:80 DATA: 28.02.2018 RYSUJEK NR. 13