


BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W IZBICY KUJAWSKIEJ

PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI WODOCIEGOWEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁEK 78 I 79			
L.P.	NAZWA	POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA	POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA
1	POWIERZCHNIA ZABUDOWY	26 718,2 m ²	27 174,73 m ² (26 718,2 + 456,53 m ²)
2	POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ	3 530,12 m ²	3 900 m ² proj. utwar. bitumiczne: 740 m ² proj. utwar. kostka: 1074,8 m ²
3	POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA	89 506,68 m ²	88 680,27 m ²
SUMA POWIERZCHNI		115 600 + 4155 m ² = 119 755 M ²	119 755 m ²

PODSTAWA OPRACOWANIA:
1. UMOWA Z INWESTOREM
2. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
3. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM
GKLP.6733.5.2019 Z DNIA 13.05.2019
UWAGA:
PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK WYKONAĆ POMIARY
GEODEZYJNE POLEGAJĄCE NA WYTYCZENIU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ORAZ
WYZNACZENIU PODANEJ POZIOMY ±0.00. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ISTOTNYCH
RÓŻNIC, WYKONAWCA KONTAKTUJE SIĘ Z PROJEKTANTEM PRZED PODJĘCIEM JAKIKOLWIEK
ROBÓT BUDOWLANYCH.

POZIOM POSADZKI PARTERU PROJEKTOWANEGO BUDYNKU: ±0.00 = +125,35 M N.P.M.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ - ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODOCIEGOWE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ - ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE
NIECZYSTOŚCI PŁYNNE - ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE
ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH - NA TEREN INWESTORA
ODPADY KOMUNALNE STAŁE - DO SZCZELNYCH POJEMNIKÓW W ISTNIEJĄCYM MIEJSCU GROMADZENIA
OGRZEWANIE BUDYNKU - PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE GAZOWE
WYMAGANA IŁOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH - 10 M.P. (W TYM 1 DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)
NA TERENIE ZAPROJEKTOWANO 10 M.P.

DOJAZD DLA JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNEJ: OBSŁUGA DLA WOZÓW STRAŻACKICH REALIZOWANA JEST Z DROGI
PUBLICZNEJ - OD WSCHODU ULICA NOWOMIEJSKA - OD WYŚC EWAKUACYJNYCH BUDYNKU DO DROGI POŻAROWEJ
PROWADZĄ UTWARDZONE DOJŚCIA O MINIMALNEJ SZEROKOŚCI 1.50 M (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DOJŚCIA DO DROGI
PPOŻ: 29,00 M).

POTWIERDZONO

POTWIERDZENIE PRZEZ PROJEKTANTA ZGODNOŚCI
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

UZGODNIONO

UZGODNIENIE Z RZECZOSZNAWCĄ
DO SPRAW SANITARNOHIGIENICZNYCH

UZGODNIONO

UZGODNIENIE Z RZECZOSZNAWCĄ
DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWYCH



BRANŻA	ETAP PROJEKTOWY	SKALA RYSUNKU	NR ZALĄCZNIKA
ZT	PW	1:500	Z01
NAZWA I ADRES ZADANIA			
BUDOWA PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z PRACOWNIAMI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z NIEZBIEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZESPOLU SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ			
ADRES: PODANIE ZE STRONY NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO			
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU			
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA MDCP			
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:			
Topolnia, Jolanta Natalia Nr. 401, 125-001 Izbyca Kujawska, woj. kujawsko-pomorskie			
KONTROLA - PRZEBUDOWA:			
Topolnia, Jolanta Natalia Nr. 401, 125-001 Izbyca Kujawska, woj. kujawsko-pomorskie			
INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:			
Topolnia, Jolanta Natalia Nr. 401, 125-001 Izbyca Kujawska, woj. kujawsko-pomorskie			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:			
Topolnia, Jolanta Natalia Nr. 401, 125-001 Izbyca Kujawska, woj. kujawsko-pomorskie			
ZALĄCZNIK GRAFICZNY W WERSIE ELEKTRONICZNYM NIE STANOWI DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ I NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE			