KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ DACHU MNIEJSZEGO POZ.1.2.

DREWNO IGLASTE KL.C27
ZABEZPIECZENIE DREWNA ŚRODKIEM TRÓJFUNKCYJNYM(GRZYBY,OWADY,OGIEŃ)

POŁĄCZENIA NA GWOŹDZIE OKRĄGŁE GOŁE ORAZ ŁĄCZNIKI "DMX".WSZYSTKIE ŁĄCZNIKI ORAZ ŚRUBY,PODKŁADKI MUSZĄ BYĆ OCYNKOWANE NA GORĄCO.

WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY DREWNIANE MUSZĄ BYĆ CZTEROSTRONNIE STRUGANE

*-KROKWIE O PRZEKROJU B*H=6,0*18,0 CM*
*-KLESZCZE O PRZEKROJU B*H=4,0*15,0 CM*
*-PŁATEW GÓRNA O PRZEKROJU B*H=14,0*16,0 CM (PRZEKRÓJ PODYKTOWANY ODPORNOŚCIĄ POŻAROWĄ)*
*-PŁATEW POŚREDNIA B*H=14,0*14,0 CM*

PŁATWIE OBLICZONO JAKO ELEMENTY JEDNOPRZĘSŁOWE JEDNAKŻE WSKAZANE JEST ICH WBUDOWANIE JAKO ELEMENTÓW DWUKPRZĘSLOWYCH ZE WZGL.NA ESTETYKĘ POŁĄCZEŃ.



KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ DACHU WYŻSZEGO POZ.1.3.

DREWNO IGLASTE KL.C27
ZABEZPIECZENIE DREWNA ŚRODKIEM TRÓJFUNKCYJNYM(GRZYBY,OWADY,OGIEŃ)

POŁĄCZENIA NA GWOŹDZIE OKRĄGŁE GOŁE ORAZ ŁĄCZNIKI "DMX".WSZYSTKIE ŁĄCZNIKI ORAZ ŚRUBY,PODKŁADKI MUSZĄ BYĆ OCYNKOWANE NA GORĄCO.

WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY DREWNIANE MUSZĄ BYĆ CZTEROSTRONNIE STRUGANE

*-KROKWIE O PRZEKROJU B*H=6,0*18,0 CM*
*-KLESZCZE O PRZEKROJU B*H=5,0*20,0 CM*
*-PŁATEW GÓRNA O PRZEKROJU B*H=14,0*16,0 CM (PRZEKRÓJ PODYKTOWANY ODPORNOŚCIĄ POŻAROWĄ)*
-SŁUPKI ŚCIAN

PŁATWIE OBLICZONO JAKO ELEMENTY JEDNOPRZĘSŁOWE JEDNAKŻE WSKAZANE JEST ICH WBUDOWANIE JAKO ELEMENTÓW DWUKPRZĘSLOWYCH ZE WZGL.NA ESTETYKĘ POŁĄCZEŃ.





RZUT KONSTRUKCJI DACHOWEJ

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDER ZBONIKOWSKI
87-820 KOWAL,UL.KOŚCIUSZKI 38 * (054) 274 10 55 * 691 722 961
projekty małych obiektów,kosztorysy,specyfikacje * aleksander19491@wp.pl
1984

Inwestycja: Adres:	DOBUDOWA SKRZYDŁA BUDYNKU „B",ZADASZENIA TARASU BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU		
Inwestor:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.KOPERNIKA 19;87-820 KOWAL	Skala:	1 : 100
Branża:	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	Nr.rys.:	
Projektant:	ALEKSANDER ZBONIKOWSKI UPR.PROJ.56/83/WK	Podpis:	
Data: 10.05.2014			

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE:KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE: DZ.U. 24/94 POZ.83 Z 23.02.1994 R Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI