PRZYJĘTY SCHEMAT STATYCZNY PRZEWIDUJE,ŻE SŁUPKI KONSTRUKCJI SĄ PODWIESZONE DO KROKWI I NIE ODDZIAŁOWUJĄ(NIE OPIERAJĄ SIĘ NA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DACHOWEJ)NA KONSTRUKCJĘ,PODPORĘ DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO JAKO ZABEZPIECZONĄ PRZED PRZESUWEM POZIOMYM,NATOMIAST POZWOLONO NA PRZSUW W KIERUNKU PIONOWYM.DLATEGO TEŻ PODWALINY ŚCIANKI NIE NALEŻY UKŁADAĆ BEZPOŚREDNI NA POKRYCIU(PŁYTKACH KORYTKOWYCH) LECZ ZA POOŚREDNICTWEM PIANKI POLIURETANOWEJ LUB PASKA TWARDEJ WEŁNY MINERALNEJ.SZKIELET ŚCIANY WYKAĆ W SEGMENCIE I PODWIESIĆ DO WSPORNIKA KROKWI.PATRZ RYSYNEK SZCZEGÓŁOWY KONSTRUKCJI

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE PŁYTY DACHOWEJ WEWNĄTRZ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM W/G NORMY PN-EN 1991 "OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM" PRZED NOWELIZACJĄ,TZN.PRZED WPROWADZENIEM WSPÓŁCZYNNIKA OBCIĄŻENIA 1,50. DOPUSZCZALNE OBC.



2,5 DWIE WARSTWY PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWEJ OGNIOODPORNEJ MOCOWANE DO KONSTRUKCJI ŚCIAN W SYSTEMIE "NORGIPS" EI60
* FOLIA PAROSZCZELNA
15,0 WEŁNA MINERALNA W PRZESTRZENI MIĘDZYSŁUPKOWEJ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ ZABEZPIECZONEJ OGNIOWO PREPARATEM
2,0 RUSZT POZIOMY 2,0*12,0 CO 40,0 CM
* FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA "1000"
2,0 RUSZT PIONOWY 2,0*7,0 CO 50,0 CM
5,0 PŁYTA STYROPIANOWA EPS 100-038 MOCOWANA WKRĘTAMI STALOWYMI DO RUSZTU PIONOWEGO
0,7 TYNK POCIENIONY O STRTUKTURZE PIASKOWCA NA PODKŁADZIE ZBROJONYM SIATKĄ NYLONOWĄ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ ITB 364/2002 "BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ BUDYNKÓW...."

RZUT IV-GO PIĘTRA

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDER ZBONIKOWSKI
87-820 KOWAL,UL.KOŚCIUSZKI 38 * (054) 274 10 55 * 691 722 961
projekty małych obiektów,kosztorysy,specyfikacje * aleksander19491@wp.pl

1984

Inwestycja: Adres:	DOBUDOWA SKRZYDŁA BUDYNKU ,,B",ZADASZENIA TARASU BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU		
Inwestor:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.KOPERNIKA 19;87-820 KOWAL	Skala:	1 : 100
Branża:	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	Nr.rys.:	
Projektant:	ALEKSANDER ZBONIKOWSKI UPR.PROJ.56/83/WK	Podpis:	
Data: 10.05.2014	WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE:KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE: DZ.U. 24/94 POZ 83 Z 23.02.1994 R Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI		