





Ława żelbetowa zbrojona prętami #16
- pręty poprzeczne co 25 cm
- strzemiona dwucięte Ø6 co 25 cm

Rdzenie wzmacniające i słupy żelbetowe
zbrojone 12x pręt #16 A-IIIN
+ strzemiona Ø8 co 20 cm
Beton klasy C25/30



Przyjęty poziom ±0,00 (podłoga w budynku) = 58,50 m n.p.m.
Poziom posadowienia -1,20 m p.p.t. = 57,30 m n.p.m.

Beton klasy C25/30
Beton podkładowy C8/10
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, A-0
Izolacja pozioma - 2x papa
Izolacja pionowa - preparaty typu Abizol / Dysperbit

Docieplenie murów fundamentowych budynku - styrodur XPS gr.10 cm

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak
Włocławek, ul. Zagajewskiego 18/28
tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Obiekt: *Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski*

Adres: Włocławek, ul. Związków Zawodowych
dz. nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2
obręb 0470 Włocławek KM 47

Inwestor: Powiat Włocławski
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

Nazwa rys.:
RZUT FUNDAMENTÓW

Architektura:	*Konstrukcja:*
mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 1/KPOKK/2018	mgr inż. Piotr Wojtczak uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr KUP/0005/POOK/07

Data:	*Skala:*	*Nr rys.:*
Wrzesień 2018 r.	1:100	01