

Ogólna Charakterystyka Robót:

Wykonanie częściowego korytowania na powierzchni 29,20 m²,
Wykonanie częściowej podsypki piaskowej,
Wykonanie montażu obrzeży trawnikowych o wymiarach 20 x 6 cm,
Montaż obrzeży o wymiarach 30 x 8 cm wzdłuż ściany frontowej pod wykonanie opaski z otaczaków
Ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 148,80 m²
Materiał jak:
kostka brukowa, obrzeża dostarcza inwestor.

Książka Przedmiarów

1	KNR 00-11 0321-01-050 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu: 40, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00	148,80 m ²
	1. $((14,0+10,50)*4,80)/2+7,50*12,0$	148,80
2	KNR 2-31 0101-05-050 Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	29,20 m ²
	1. $22,5*0,80+14,0*0,80$	29,20
3	KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00	51,10 m
	1. $14,0+2,60+12,0+22,50$	51,10
4	KNR 2-31 0407-01-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	51,10 m
	1. 51,10	51,10
5	KNR 2-31 0105-03-050 Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00	29,20 m ²
	1. 29,20	29,20
6	KNR 2-31 0105-04-050 Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 7,00	29,20 m ²
	1. 29,20	29,20
7	KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV-wzdłuż budynku ściany frontowej krotność= 1,00	35,00 m
	1. $15,0+20,0$	35,00
8	KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-wzdłuż ściany frontowej krotność= 1,00	35,00 m
9	KNR 2-18 0625-04-020 Studzienka ściekowa podwórzowa kamionkowa o średnicy 300 mm z gotowych elementów krotność= 1,00	2,00 szt
10	KNNR 4 0203-040-040 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków krotność= 1,00	9,50 m
	1. $7,50+0,50+1,50$	9,50
11	KNNR 1 0307-020-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobywaniem urobku. Grunt kategorii III-IV - wykop pod odwodnienie krotność= 1,00	6,08 m ³
	1. $9,50*0,80*0,80$	6,08
12	KNNR 1 0317-010-060 Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00	6,08 m ³
13	KNR 4-01 0807-04-050 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej-wejście główne krotność= 1,00	2,70 m ²
	1. $1,80*1,50$	2,70