

## KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY DO WYCENY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

lp	Sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych	j.m	ilość	cena jednostkowa	wartość
1	Montaż masztów sygnalizacji z wykonaniem fundamentu	szt	2,00		
2	Montaż konsol sygnałów ulicznych	kpl	4,00		
3	Montaż głowic kablowych wnekowych	kpl	2,00		
4	Montaż latarni ogólnej 3x300 LED na maszcie	szt	2,00		
5	Montaż latarni dla pieszych 2x200 LED na maszcie	szt	2,00		
6	Montaż sterownika 4-grupowego 2-procesorowego z łącznością GSM	szt	1,00		
7	Wprowadzenie kabla do szafy	szt	4,00		
8	Montaż sensorowego przycisku dla pieszych z potwierdzeniem optycznym	szt	2,00		
9	Kopanie rowów	m3	2,00		
10	Układanie kabla YKY 3x6 w rowie kablowym	mb	10,00		
11	Zasypanie rowów	m3	2,00		
12	Wykonanie przewiertu pod jezdnią do 10mb	szt	1,00		
13	Budowa kanalizacji kablowej jednootworowej	mb	25,00		
14	Budowa studni SK-1	szt	2,00		
15	Układanie kabla YKY 5x1,5 w kanalizacji	mb	120,00		
16	Obróbka kabli do 8 żył	szt	8,00		
17	Badania i pomiary pierwszy pomiar	szt	1,00		
18	Badania i pomiary następny pomiar	szt	1,00		
19	Badanie linii kablowej sterowniczej do 10 żył	odc.	8,00		
20	Programowanie sterownika	szt	1,00		
21	Próby funkcjonalne	kpl	1,00		
<b>Razem</b>					
<b>Stawka podatku Vat 23%</b>					
<b>Kwota podatku Vat</b>					
<b>Ogółem</b>					