

PRZEDMIAR

REMONT ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW Z DROGI POWIATOWEJ NR 2911C BRZEŚĆ KUJ. - HUMLIN I DROGI POWIATOWEJ NR 2942C BRZEŚĆ KUJAWSKI - UL. TARGOWA

Lp	Opis	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,2		
2	Koryta wykonywane mechaniczne gł. 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości zjazdów z transportem materiału na odkład (składowisko Wykonawcy)	m2	1680		
3	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm	m	153		
4	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzyw sztucznych o średnicy 20 cm	m	25		
5	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm (analogia)	szt.	42		
6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	1680		
7	warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1680		
8	zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1680		
9	krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm bez ław na podsypce cementowo - piaskowej	m	500		
10	krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo - piaskowej	m	35		
11	obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1070		
12	ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	112,35		
13	studzienki ściekowe z gotowych elementów z PCV o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	1		
				NETTO	
				VAT (23%)	
				BRUTTO	