


Warstwa ścieralna AC11S 50/70	4 cm
Warstwa profilowa AC16W 50/70	4 cm
Geosiatka przeciwspekaniowa z zakładem 50/50	-
Warstwa profilowa AC16W 50/70	4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	10 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	25 cm
Warstwa odcinająca z piasku	10 cm
Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe ≤ 298	-

Umocnione pobocze z kruszywa łamanego twardego 0/31,5	20 cm
Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe	-

Warstwa ścieralna AC11S 50/70	4 cm
Warstwa profilowa AC16W 50/70	4 cm
Istniejąca nawierzchnia jako podbudowa	-




Warstwa ścieralna AC11S 50/70	4 cm
Warstwa profilowa AC16W 50/70	4 cm
Geosiatka przeciwspekaniowa z zakładem 50/50	-
Warstwa profilowa AC16W 50/70	4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	10 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	25 cm
Warstwa odcinająca z piasku	10 cm
Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe ≤ 298	-

Umocnione pobocze z kruszywa łamanego twardego 0/31,5	20 cm
Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe	-

Warstwa ścieralna AC11S 50/70	4 cm
Warstwa profilowa AC16W 50/70	4 cm
Istniejąca nawierzchnia jako podbudowa	-

Przekrój przez konstrukcję zjazdu



Warstwa ścieralna AC11S 50/70	4 cm
Warstwa wiążąca AC16W 50/70	4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	20 cm
Warstwa odcinająca z piasku	10 cm
Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe	-

Pochylenie poprzeczne zjazdu należy dostosować do krawędzi jezdni

Oznaczenie zakładu	Wykonawca	Podpis	Data
Wykonawca projektu	VICTORIA DESIGN OFFICE LTD 15 Blackwell Close N21 1 UL London, England		
Inwestor	Powiat Włodawski Powiatowy Zarząd Dróg we Włodawku		
Nazwa i adres obiektu budowlanego :	Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice - Wilkowiczki w m. Wilkowice.		
Typ i opis opracowania:	PRZESKÓRZ KONSTRUKCYJNY Projekt budowlano-wykonawczy		
Stanowisko	Nazwisko, imię, nazwisko	Podpis	
Projektant	Maciej Jabłoński UA-V-7342-82288 WK		SKALA 1:30
		Data	NR RYS. 3
		11.2017	