

### Przedmiar Lubraniec – remont archiwum

| Lp. | Opis   | jm | Obmiar                                      |
|-----|--|----|---|
| 1.  | Rozebranie elementów podłóg drewnianych z płyt pilśniowych   | m2 | $[5,67*4,16]+[5,67*2,78]=39,350\text{ m}^2$ |
| 2.  | Rozebranie podłóg drewnianych ślepych  | m2 | 39,350 m2                                   |
| 3.  | Rozebranie legarów podłogowych   | m  | $6*7=42,000\text{ m}$                       |
| 4.  | Rozebranie usunięcie starej zasypki podłóg   | m2 | 39,350 m2                                   |
| 5.  | Podkłady murarskie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z tuczni lub żużla na podłożu gruntowym                | m3 | $6,94*0,5*0,6=2,082\text{ m}^3$             |
| 6.  | Przewożenie taczkami tuczni ceglanego na odl. do 30 m w poziomie   | m3 | $36,35*0,3=11,805\text{ m}^3$               |
| 7.  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  | m3 | $11,805-2,082=9,723\text{ m}^3$             |
| 8.  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność = 10                                   | m3 | $11,805-2,082=9,723\text{ m}^3$             |
| 9.  | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym | m3 | $39,35*0,1=3,935\text{ m}^3$                |
| 10. | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – poziome posadzkowe                                  | m2 | $39,35*1,10=43,285\text{ m}^2$              |

|     |   |    |           |
|-----|---|----|-----------|
| 11. | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodur gr. 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie                              | m2 | 39,350 m2 |
| 12. | Posadzki cementowe i zatarte na ostro grubości 25 mm  | m2 | 39,350 m2 |
| 13. | Posadzki cementowe wraz z cokołkami - dopłata za zbrojenie siatką stalową   | m2 | 39,350 m2 |
| 14. | Posadzki cementowe wraz z cokołami zatarte – zmiana posadzki o 10 mm – Krotność = 4.5   | m2 | 39,350 m2 |
| 15. | Gruntowanie podłożu preparatem „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT” - powierzchniowo poziome   | m2 | 39,350 m2 |
| 16. | Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubość 2.0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet | m2 | 39,350 m2 |
| 17. | Malowanie posadzki farbą do betonu epoksydową   | m2 | 39,350 m2 |
| 18. | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 – sufit   | m2 | 39,350 m2 |
| 19. | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kątowników metalowych na stropach                                     | m2 | 40,210 m2 |
| 20. | Okładziny z płyt gipsowych proż na sufitach na rusztach metalowych  | m2 | 40,210 m2 |

|     |  |      |                           |
|-----|--|------|---------------------------|
| 21. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów  | m2   | 39,350 m2                 |
| 22. | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 – ściany   | m2   | 58,13+67,63 = 125,760 m2  |
| 23. | Gruntowanie podłóży preparatem „CEREST CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT” - powierzchnie pionowe   | m2   | 125,760 m2                |
| 24. | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  | m2   | 125,760 m2                |
| 25. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian  | m2   | 125,760 m2                |
| 26. | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2.0 m2   | szt. | 1 szt.                    |
| 27. | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych   | m3   | 1,20*2,10*0,45 = 1,134 m3 |
| 28. | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1m2 w jednym miejscu | m2   | 2,500 m2                  |

|     |  |   |         |
|-----|--|---|---------|
| 29. | Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej                       | m | 3,000 m |
| 30. | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm | m | 3,000 m |

**INSPEKTOR**  
ds. administracyjno-gospodarczych

  
Bogdan Mowicki