

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana okien i drzwi w budynku Przycodni przy ul. Łady 10</b>					
1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 7.00	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 30.00	szt. szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - 38 szt 197.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	197.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>197.600</b>
4	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 5.99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.990</b>
5	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
6	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 53.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.710</b>
7	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 165.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.830</b>
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 34.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.920</b>
9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety 34.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.920</b>
10	KNKRB 3 0702-06 ana- logja	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych termoizolacyjnych i wzmocnionych z obrobieniem ościeży - 1.20 x 2.10 = 2.52 m2 2.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
11	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek nad drzwiami wejściowymi do budynku - poszerzenie otworu po 15 cm z każdej strony otworu 0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
12	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm nad drzwiami wejściowymi do budynku 4.50	m m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
13	KNR BO-12 0361-04 ana- logja	Mechaniczne poszerzenie otworu drzwiowego dwusteonne po 15 cm z każdej strony polegające na rozkuciu pionowym ściany z bloczków z betonu komórkowego o szer. ściany do 1 1/2 cegły 0.28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.280</b>
14	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami nad drzwiami wejściowymi nad przesklepieniem 0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
15	Karkulacja własna	Utylizacja okien drewnianych i obróbek blacharskich 2.5	t t	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
16	Karkulacja własna	Żaluzje materiałowe na okna z PCV- wykonanie i montaż; wymiar i ilość 0.91x 1.68 - 44szt 1.18x 1.68 -6szt 0.91 x 1.68 - 34szt 1.50 x 0.94 - 3 szt 1.68 x 0.86 - 4 szt 1.50 x 0.90 - 24 szt 0.59 x 1.68 - 4 szt 1.50 x 0.84 - 5 szt 124.00	szt. szt.	124.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	124.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wymiana okien i drzwi w budynku Przycodni przy ul. Łady 10</b>						
1	<b>KNR 4-01 0354-03</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	szt.	7.00		
2	<b>KNR 4-01 0354-04</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	30.00		
3	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - 38 szt	m <sup>2</sup>	197.60		
4	<b>KNR 0-19 1023-05</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5.99		
5	<b>KNR 0-19 1023-06</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.40		
6	<b>KNR 0-19 1023-09</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	53.71		
7	<b>KNR 0-19 1023-10</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	165.83		
8	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	34.92		
9	<b>NNRNKB 202 0541-01</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety	m <sup>2</sup>	34.92		
10	<b>KNKRB 3 0702-06 analogja</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych termoizolacyjnych wzmocnionych z obrobieniem ościeży - 1.20 x 2.10 = 2.52 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.52		
11	<b>KNR 4-01 0313-03</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek nad drzwiami wejściowymi do budynku - poszerzenie otworu po 15 cm z każdej strony otworu	m <sup>3</sup>	0.25		
12	<b>KNR 4-01 0313-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm nad dzwiami wejściowymi do budynku	m	4.50		
13	<b>KNR BO-12 0361-04 analogja</b>	Mechaniczne poszerzenie otworu drzwiowego dwustonowe po 15 cm z każdej strony polegające na rozkuciu pionowym ściany z bloczków z betonu komórkowego o szer. ściany do 1 1/2 cegły	m <sup>3</sup>	0.28		
14	<b>KNR 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami nad drzwiami wejściowymi nad przesklepieniem	m <sup>3</sup>	0.25		
15	<b>Karkulacja własna</b>	Utylizacja okien drewnianyc i obróbek blacarskic	t	2.5		
16	<b>Karkulacja własna</b>	Żaluzje materiałowe na okna z PCV- wykonanie i montarz; wymiar i ilość 0.91x 1.68 - 44szt 1.18x 1.68 -6szt 0.91 x 1.68 - 34szt 1.50 x 0 94 - 3 szt 1.68 x 0.86 - 4 szt 1.50 x 0.90 - 24 szt 0.59 x 1.68 - 4 szt 1.50 x 0.84 - 5 szt	szt.	124.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: