

**KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy)**  
**„Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372”**

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	ILOŚĆ J.M.	CENA JEDN.	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	1,422		
1.2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km	1,422		
1.3	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na połączeniach nawierzchni projektowanej z istniejącą z wywozem frezowin	m2	30,00		
1.4	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	m	2 854,00		
1.5	D.01.02.01	Karczowanie pni z wywozem	szt	4,00		
<b>2</b>		<b>Jezdnia</b>				
2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowładowymi	m3	648,43		
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 706,40		
2.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 10□cm	m2	1 706,40		
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/63) gr. 15□cm	m2	1 706,40		
2.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31) gr. 10□cm	m2	1 706,40		
2.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	1 422,00		
2.7	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	1 422,00		
2.8	D.05.03.05b	warstwa profilująca w il. 75 kg/m2 AC 11W 50/70	t	126,65		
2.9	D.05.03.26	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią	m2	2 844,00		
2.10	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	7 168,80		
2.11	D.04.03.01	Skropienie podbudowy asfaltem	m2	7 168,80		
2.12	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC 11 W 50/70 gr. 4 cm	m2	7 168,80		
2.13	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	7 168,80		
2.14	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem	m2	7 168,80		
2.15	D.05.03.05a	Warstwa ściernalna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm	m2	7 168,80		
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
3.1	D.01.02.02	Usunięcie warstwy darniny z poboczy wraz z wywozem	m2	2 844,00		
3.2	D.04.04.02	Wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10□cm szer. 0,75m	m2	2 133,00		
<b>4</b>		<b>Przepusty</b>				
4.1	D.02.00.01	Oczyszczanie rowu z namotu	m	200,00		
4.2	D.03.01.03a	Przepust drogowy z rur HDPE Fi□60□cm	m	30,00		
4.3	D.03.01.03a	Ścianki czołowe przepustów drogowych fi 60cm	szt	6,00		
4.4	D.03.01.03a	Przepust rurowy fi 60 cm pod drogą, ławy fundamentowe żwirowe	m3	3,60		
4.5	D.03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi□40□cm	szt	2,00		
4.6	D.03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury HDPE Fi□40□cm	m	10,00		
4.7	D.03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	m3	0,80		
4.8	D.03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi□30□cm	szt	2,00		
4.9	D.01.02.04	Rozbiórka istniejących przepustów z rur betonowych Fi□60□cm wraz z robotami towarzyszącymi (rozbiórka i odtworzenie nawierzchni)	m	30,00		
4.10	D.01.02.04	Rozbiórka istniejących przepustów z rur betonowych Fi□40□cm wraz z robotami towarzyszącymi (rozbiórka i odtworzenie nawierzchni)	m	10,00		
<b>Wartość kosztorysu netto</b>						
<b>Podatek VAT %</b>						
<b>Wartość kosztorysu brutto</b>						