



8,0 Cegła ceramiczna kl.25 na zaprawie cementowej
15,0 Konstrukcja stopni z betpnu B25 zbrojona konstrukcyjnie prętami Ø 8 kl.A-III w kratę co 25,0 cm
52,0 Gruzobeton B15
30,0 Podsypka piaskowo-żwirowa (50/50) zagęszczona do Id=0,95
** Grunt rodzimy: glina piaszczysta*

Szczegół schodów zewnętrznych 1: 25

Beton żwirowy B25
Stal zbrojeniowa główna
kl.A-III (34GS)
Otulina 50 mm

W poziomie posadowienia występują grunty wysadzinowe. Ławy należy posadowić na zagęszczonej podsypce piaskowo-żwirowej zagęszczonej do Id=0,95

RZUT FUNDAMENTÓW

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ALEKSANDER ZBONIKOWSKI
87-820 KOWAL,UL.KOŚCIUSZKI 38 * (054) 274 10 55 * 691 722 961
projekty małych obiektów,kosztorysy,specyfikacje * aleksander19491@wp.pl
1984

Inwestycja: Adres:	Rozbudowa łącznika (przejścia między budynkami) o pomieszczenie z przeznaczeniem na salę terapeutyczną, na terenie działki nr ewid. 781/2 przy ul. Kopernika, w obrębie geodezyjnym miasta Kowal Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ul. Kopernika 1 87-820 Kowal		
Inwestor:		Skala:	1 : 100
Branża:	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	Nr rys.:	3
Projektant:	ALEKSANDER ZBONIKOWSKI UPR.PROJ.56/83/WK	Podpis:	
Data: 31.08.2017			

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE;KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE: DZ.U. 24/94 POZ.83 Z 23.02.1994 R Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI