

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie.

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn. ob. m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	CPV 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,5		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	CPV 45111000-8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie- frezowanie	m2	2644		
3 d.2	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	mb.	646,30		
4 d.2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową na podsypce cementowo-piaskowej 583,70+275,40=859,10 mb.	mb.	859,10		
5 d.2	BCD 1 01.03.02-16	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowej	m2	1142,10		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3	CPV 45233000-9	PODBUDOWY				
6 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat, II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1142,10+118,90+192,66=1453,66 m2	m2	1453,66		
Razem dział: PODBUDOWY						
4	CPV 45233000-0	ELEMENTY ULICY				
7 d.4	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z ławą na podsypce cementowo-piaskowej	m	275,40		
8 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	583,70		
9 d.4	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	646,30		
10 d.4	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (90% odzysku) 963,30m2*0,20=192,66 m2	m2	192,66		

11 d.4	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał z rozbiórki nawierzchni chodnika - 80% odzysku 1142,10x0,80=913,68	m2	913,68		
12 d.4	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 20% nowego materiału po rozbiórce nawierzchni chodnika 1142,10x0,20=228,42 m2	m2	228,42		
13 d.4	KNNR 6 0502-03	Parkingi z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	118,90		
Razem dział: ELEMENTY ULICY						
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE				
14 d.5	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	2644		
15 d.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,4 kg/m2	m2	2644		
16 d.5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	2644		
17 d.5	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 20 cm (pobocze)	m2	94,50		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
6	CPV 45230000-8	ODWODNIENIE				
18 d.6	KNNR 6 0605-03	Studnia kanalizacyjna o śr. 1200 mm	szt.	1		
19 d.6	KNNR 6 0605-06	Przykanaliki o śr. 200	m	69		
	KNNR 6 0605-06	Krawężnik z wpustem	szt.	24		
20 d.6	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 50 cm	m	700		
21 d.6	KNNR 6 1302-04	Oczyszczenie przepustów śr. 0,4 m z namutu do 50% jego średnicy	m	175		
Razem dział: ODWODNIENIE						
7	CPV 45233000-9	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
22 d.7	GG.00-12,01 kalk. własna Uproszczona	Pomiar powykonawczy zrealizowanego odcinka drogi	km	0,5		
Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogólna wartość kosztorysu robót z podatkiem VAT						

Słownie złotych: