


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

km 7+950 - km 9+372



JEZDNIJA ISTNIEJĄCA

warstwa ścierna AC 11S 50/70 gr. 4 cm
warstwa wiążąca AC 11W 50/70 gr. 4 cm
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

POSZERZENIE JEZDNI

warstwa ściernalna AC 11S 50/70 gr. 4 cm
warstwa wiążąca AC 11W 50/70 gr. 4 cm
geosiatka o wytrz. 100kN/m z zakładem po 50cm
profilowanie masą mineralno-asfaltową w il. 75kg/m ²
podbudowa KłSM (0/31) z zaklinowaniem gr. 10cm
podbudowa KłSM (0/63) gr. 15cm
warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

Jednostka projektowa:			
PROJBUD mgr inż. Jarosław Marzec			
Gagowy Nowe 2 , 87-840 Lubień Kujawski			
Nazwa opracowania:			
Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372			
Lokalizacja obiektu:		Barza	
m. Kobyla Łąka, Kamienna		Drogowa	
Pozdymiotyśunku :	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	Nr.	3
Projektant	mgr inż. JAROSŁAW MARZEC	Skala:	1:25
upr. proj. w specj. drog.	nr KUP/0026/POOD/11	Data:	30.11.2017 r.
Asystent		Podpis:	
		Podpis:	