

## PRZEDMIAR ROBÓT

Na malowanie pomieszczeń 38-42 i cyklinowanie podłóg w pomieszczeniach 38 i 39 na III piętrze budynku starostwa przy ul. Cyganka 28.

1. Zabezpieczenie podłóg folią w pokojach 38-42 - 84,96 m<sup>2</sup>
2. Zabezpieczenie stolarki okiennej folią w pokojach 38-42 - 19,44 m<sup>2</sup>
3. Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią w pokojach 38-42 - 19,90 m<sup>2</sup>
4. Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach 38-42 minus otwory - 296,20 m<sup>2</sup>
5. Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów w pomieszczeniach 38-42 - 84,96 m<sup>2</sup>
6. Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm - 380 mb
7. Przecierania istniejących tynków wewnętrznych na ścianach w pomieszczeniach 38-42 minus otwory - 296,20 m<sup>2</sup>
8. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na sufitach w pokojach 38-42 - 84,96 m<sup>2</sup>
9. Gruntowanie podłóży preparatami – powierzchnie pionowe w pokojach 38-42 minus otwory - 296,20 m<sup>2</sup>
10. Gruntowanie podłóży preparatami – powierzchnie poziome w pokojach 38-42 - 84,96 m<sup>2</sup>
11. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów - 381,16 m<sup>2</sup>
12. Transport mebli biurowych z pokoi 38-42
13. Odłuszczenie rozpuszczalnikami grzejników w pokojach 38-42 - 4,08 m<sup>2</sup>
14. Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników w pokojach 38-42 - 4,08 m<sup>2</sup>
15. Cyklinowanie w pokojach 38 i 39 - 39,27 m<sup>2</sup>
16. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu - 39,27 m<sup>2</sup>

17. Pastowanie i froterowanie - 39,27 m<sup>2</sup>
18. Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z renowacją istniejących ościeżnic - 3 kpl.
19. Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe do 4 m - 2 kol
20. Przesuwanie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 4 m. Krotność = 10 - 2 kol.stan.

Podinspektor  
ds. realizacji inwestycji  
Artur Płoszaj  
Wydział Inwestycji i Rozwoju