

Włocławek, dnia 30 lipca 2018 r.

IR.272.1.15.2018

Do wszystkich Wykonawców

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie – droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb”

Poniżej zamieszczamy treść zapytania wraz z odpowiedziami:

Pyt. 1.

Z tytułu zamówienia wynika, iż Zamawiający zamierza przebudować odcinek długości 400 mb. Natomiast z dokumentacji projektowej, która zgodnie z rozdziałem III SIWZ jest podstawą do wyceny wynika, iż zakres robót obejmuje odcinek 475 mb. Proszę o więc o jednoznaczne wskazanie części dokumentacji projektowej objętej zamówieniem.

Odp.

Zakres robót obejmuje odcinek 475 mb.

Pyt. 2.

W związku z faktem, iż zgodnie z rozdziałem III SIWZ: „Podstawę do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji” proszę o potwierdzenie, iż zakres obejmuje zgodnie z załączonym przez Zamawiającego Projektem:

- Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej w ilości 646,3 mb, a nie jak w przedmiarze 300 mb;
- Rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 583,70+275,40=859,10 mb. a nie jak w przedmiarze 400 mb;
- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.- piaskowej w ilości 1142,1 m², a nie jak w przedmiarze 400 m²;
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat, II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ilości 1142,10+118,90+192,66=1453,66 m², a nie jak w przedmiarze 800 mb;
- Ustawienie krawężnika betonowego wtopionego o wymiarach 12x25 cm z ławą na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 275,40 m, a nie jak w przedmiarze 200 mb;
- Ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 cm z ławą na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 583,70 m, a nie jak w przedmiarze 200 mb;
- Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej w ilości 646,30 m, a nie jak w przedmiarze 200 mb;

W przeciwnym razie proszę o załączenie prawidłowej dokumentacji, z której będą wynikały ilości podane w przedmiarze.

Odp.

Zakres robót objęty postępowaniem - jak w kosztorysie ofertowym.

Pyt. 3.

W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem w oparciu o dokumentację projektową proszę o jednoznaczne określenie poprzez podanie powierzchni zakresu robót dotyczącego przebudowy zjazdów a brzmiącego w punkcie 7.1 Projektu Budowlano - Wykonawczego: „Zjazdy zostaną przebudowane tylko na połączeniu z nawierzchnią jezdni”. Proszę również o informację czy zjazdy należy przebudować z nowej kostki czy kostki z odzysku?

Odp.

Powierzchnia zjazdów - jak w kosztorysie ofertowym- 200m² z nowej kostki gr. 8cm.

Pyt. 4.

W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem w oparciu o dokumentację projektową proszę o wyjaśnienie wprowadzenia w pozycjach 10 d.4 i 11 d.4 przedmiaru zapisu „miejsca wskazane przez Zamawiającego”, który stoi w sprzeczności z dokumentacją projektową.

Odp.

Zjazdy i chodnik przebudowane będą jedynie we wskazanych przez Zamawiającego najbardziej zdeformowanych i zniszczonych miejscach.

Pyt. 5.

Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, iż zgodnie z dokumentacją należy wykonać chodnik z nowej kostki brukowej o powierzchni 1142,10 m².

Odp.

Powierzchnia chodników - jak w kosztorysie ofertowym- 600m² z nowej kostki gr. 6 cm.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. STAROSTY
Marek Jaskulski
WCESTAROSTA